KRINNER Das Schraubfundament | Verkauf Montage Planung

Referenzen

Dauerprüfstand Berner Fachhochschule, Biel BE

Holzpavillon zur Prüfung der Timber Structures 3.0-Technologie

Einbau der 6.5 Meter langen Schraubfundamente mit Baggeranbaugerät

4 Stück eingebaute Flanschfundamente als Direktauflager

Fertig erstelltes Holzpavillon im Innenhof der Berner Fachhochschule

Standort
Solothurnstrassse 102, CH-2502 Biel/Bienne

Engineering
BFH / TS3 AG / Krinner Montage AG

Ausführung
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Projektbeschrieb
Zur Überprüfung des Langzeitverhaltens wurde ein verleimter Holz-Pavillon inklusive aus-kragendem Balkon auf lediglich 4 Stk. Schraub-fundamente gestellt.

Leistungen
Belastungsversuche, Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente

Material
4 Stk. Schraubfundamente KSF M 140-M24, Länge 5 - 6.5 Meter.

Technik
direktes Eindrehen mit Baggeranbaugerät KR B 250

Bauzeit
2 Stunden, Mai 2018

Besonderheiten
Extra lange Schraubfundamente infolge schlech-tem Baugrund

Kontakt Schweiz:
Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch

Kontakt Österreich:
Krinner Fundamente GmbH
+43 5572 40766
info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at