KRINNER Das Schraubfundament | Verkauf Montage Planung

*Referenzen*

# Einfamilienhaus in Hanglage, Bärschwil SO

## mit Terrasse und Carport

Vorbohren der Fundamentpositionen mit Baggeranbaugerät im Juragestein

Fundamenterstellung in Hanglage

Das Haus und die Terrasse stehen auf Schraubfundamenten.

**Standort**
Staadackerstrasse, CH-4252 Bärschwil

**Engineering**
Baufritz AG / Krinner Montage AG

**Ausführung**
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

**Projektbeschrieb**
Das Haus wurde an einem Hang aus Holzelementen erstellt. Es wurde ausschliesslich mit Schraubfundamenten fundiert. Aufgrund des Juragesteins musste teilweise mit dem Imlochbohrer vorgebohrt werden. Während der Ausführung wurde entschieden, auch die Terrasse und den Carport mit Schraubfundamenten zu fundieren.

**Leistungen**
Belastungsversuche, Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente

**Material**
93 Stk. Schraubfundamente KSF M-24, Länge 1.3 - 5.0 Meter.

**Technik**
Baggeranbaugerät KR B 250 und Raupenfahrzeug KR D 55, Einbau teilweise nach Imlochbohren

**Bauzeit**
5 Tage, Mai 2018

**Besonderheiten**
Trotz der Hanglage und dem felsigem Untergrund konnten die Schraubfundamente punktgenau und exakt auf die verschiedenen Höhen eingebaut werden.

**Kontakt Schweiz:**
Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch

**Kontakt Österreich:**
Krinner Fundamente GmbH
+43 5572 40766
info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at