KRINNER Das Schraubfundament | Verkauf Montage Planung

Referenzen

Bürogebäude SBB in Renens VD

zwischen stillgelegten Bahngleisen

Einbau mit Baggeranbaugerät KR B 250 zwischen den Geleisen

Absetzen der Raummodule auf der Gebäudeplattform

Gesamtansicht des Bürogebäudes mit Treppenanbau

Standort
Bahnhof SBB Renens, CH-1020 Renens

Bauherrschaft
SBB Immobilien

Engineering
BMS Atelier d'Architecture
Krinner Montage AG

Ausführung
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Projektbeschrieb
Erstellung der Fundation inkl. Stahlprofilen für ein zweigeschossiges Gebäude aus Raummodulen.

Leistungen
Belastungsversuche, Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente

Material
62 Stk. KSF M-24, Länge 2.1 - 3.5 m. Lastpunkte bis 85 kN pro Schraubfundament.

Technik
direktes Eindrehen mit Baggeranbaugerät KR B 250, teilweise Vorbohren mit Raupenfahrzeug KR D 55

Bauzeit
4 Tage, August 2018

Besonderheiten
Durch das punktgenaue Eindrehen konnte auf Stahlträger verzichtet werden.

Kontakt Schweiz:
Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch

Kontakt Österreich:
Krinner Fundamente GmbH
+43 5572 40766
info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at