

Personenunterkünfte

fundiert mit Krinner Schraubfundamenten



Asylunterkunft in Rümlang ZH



Alterszentrum AZOM, Lenzburg



Einbau Schraubfundamente für Containerprovisorium in Courtepin FR

Personenunterkünfte (Containerbau, Modulbau, Elementbau) können einfach und schnell mit Schraubfundamenten erstellt werden. Bei einem Provisorium erfolgt nach der Nutzung der rückstandlose Rückbau.

Schraubfundamente

Für diese Anwendung werden meist Schraubfundamente der M- oder V-Serie (sechseckiger Auflageflansch) eingesetzt. Schraubfundamente sind aus Stahl, feuerverzinkt. Sie variieren im Durchmesser von 60-220 mm und in der Länge von 0.6-6.5. Für die Auswahl des geeigneten Produktes unterstützen wir Sie gerne. Sonderlösungen sind möglich.

Einbau

Für den Einbau stehen tragbare Elektrogeräte (auch als Mietgeräte für den Eigenbau) zur Verfügung.

Mit speziellen Raupenfahrzeuge und Baggeranbaugeräten ist der Einbau nach dem Vorbohren auch in felsigem Untergrund möglich.

Die Einbautechnik ist abhängig von der Zugänglichkeit, Lasten und Projektgrösse.

Vorteile

Zeit- und Kostenersparnis, weniger Transporte (kein Aushub, kein Beton), Einbau in allen Bodenklassen möglich, ökologisch, rückbaubar, wiederverwendbar, unabhängig von Wetter und Temperatur

Leistungsangebot Krinner

Material und Geräte für Eigenbau
Baugrunduntersuche / Belastungsversuche
Fundationskonzept / Dimensionierung
Fundamentbau
Abnahmeprüfung / Fundamentfreigabe

Kontakt

Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch