

Anwendungen

Kompakthäuser, Kleinhäuser, Modulhäuser

fundiert mit Krinner Schraubfundamenten



Hausanbau in Aarberg BE



Kleinhaus mit Hangausgleich in Wila ZH



Einbau Schraubfundamente für EFH in Geltwil AG

Kleinhäuser und Anbauten im Element oder Modulbau können einfach und schnell mit Schraubfundamenten fundiert werden. Oft ist es möglich, das Fundament in einer Tagesbaustelle zu erstellen.

Schraubfundamente

sind aus Stahl, feuerverzinkt, in Durchmessern von 60-220mm und Längen von 0.6-6.5m erhältlich. Sonderlösungen sind möglich. Für diese Anwendung werden meist Schraubfundamente der M-Serie eingesetzt.

Einbau

Für den Einbau stehen tragbare Elektrogeräte, Raupenfahrzeuge und Bagger mit Anbaugeräten zur Verfügung. Die Einbautechnik ist abhängig von der Zugänglichkeit, Lasten und Projektgrösse.

Vorteile

Zeit- und Kostenersparnis kein Aushub, kein Beton Einbau in alle Bodenklassen möglich ökologisch rückbaubar wiederverwendbar

Leistungsangebot Krinner

Planung
Baugrunduntersuche/Belastungsversuche
Fundationskonzept
Dimensionierung
Fundamentbau
Maschinenvermietung für Eigenbau
Abnahmeprüfung

Kontakt

Krinner Schweiz +41 32 396 21 64 info@krinner.ch www.krinner.ch