KRINNER Das Schraubfundament | Verkauf Montage Planung

Anwendungen

Hallenbau

fundiert mit Krinner Schraubfundamenten

Halle für Holzlager in Erlenbach BE

Reithalle in Walterswil SO

Einbau Schraubfundamente mit Bagger und Anbaugerät

Hallen können einfach und schnell mit Schraubfundamenten fundiert werden. Je nach Ausführung werden mehrere Schraubfundamente pro Pfosten eingebaut und z.B. mittels Stahlträger verbunden. Asphaltflächen können nur punktuell aufgebohrt werden.

Schraubfundamente

sind aus Stahl, feuerverzinkt, in Durchmessern von 60-220mm und Längen von 0.6-6.5m erhältlich. Sonderlösungen sind möglich. Für diese Anwendung werden meist Schraubfundamente der M-Serie eingesetzt.

Einbau

Für den Einbau stehen Raupenfahrzeuge und Bagger mit Anbaugeräten zur Verfügung. Die Einbautechnik ist abhängig von der Zugänglichkeit, Lasten und Projektgrösse.

Vorteile

Zeit- und Kostenersparnis kein Aushub, kein Beton
Einbau in alle Bodenklassen möglich ökologisch
rückbaubar, wiederverwendbar

Leistungsangebot Krinner

Planung
Baugrunduntersuche/Belastungsversuche
Fundationskonzept
Dimensionierung
Fundamentbau
Abnahmeprüfung

Kontakt

Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch