KRINNER La fondation à visser | Vente Installation Planification

Application

Bureaux/Bâtiments industriels

montés sur vis de fondation

Construction de bureaux modulaires à Stein AG

Halle de production à Olten AG

Pose de vis de fondation pour bureaux provisoires à Herznach AG

Les bâtiments de bureaux ou de production - par exemple dans la construction d'éléments ou de modules - peuvent être posés rapidement et facilement avec des fondations à vis. Des poutres d'acier ou des poutres de bois sont souvent fixées aux fondations vissées pour former des supports de ligne.

Vis de fondation

Pour cette application, on utilise généralement des fondations à vis de la série M ou V (bride d'appui hexagonale).
Les fondations à vis sont en acier galvanisé à chaud. Leur diamètre varie de 60 à 220 mm et leur longueur de 0,6 à 6,5 mm, nous nous ferons un plaisir de vous aider à choisir le produit approprié. Des solutions spéciales sont possibles.

Installation

Des appareils électriques portables sont disponibles pour l'installation (également en location pour l'auto-construction).
Avec des véhicules spéciaux sur chenilles et des accessoires pour excavatrices, il est également possible d'effectuer le montage après le pré-perçage dans un sous-sol rocheux.
La technologie d'installation dépend de l'accessibilité, des charges et de la taille du projet.

Les atouts

Gain de temps et d'argent, moins de transports (pas d'excavation, pas de béton), installation possible dans toutes les classes de sol, écologique, démontable, réutilisable, indépendant du temps et de la température

Service Krinner

Matériaux et équipements pour l'auto-construction
Investigations du sous-sol / essais de charge
Concept de fondation / dimensionnement
construction des fondations
Test d'acceptation / libération de la fondation

Contact

Krinner Suisse
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch/fr