KRINNER La fondation à visser | Vente Installation Planification

Références

Support de balcon à Bienne

pour immeuble d'appartements de 3 étages

Fondations à vis invisibles jusqu'à une capacité de charge de 7 tonnes

Préparation d'excavation manuelle pour fondations à vis partiellement assemblées

Poutrelles avec perçage intégré pour un montage rapide et précis de l'échafaudage de balcon

Emplacement
Wilhelm-Kuffer-Weg 35-37, CH-2500 Biel/Bienne

Maître d'ouvrage
PVE Investmeng GmbH

Engineering
Metallbau Kocher
Krinner Montage AG

Exécution
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Descriptif projet
Dans les quatre tours de balcon de l'arrière-cour - chacune sur 3 étages - les supports métalliques ont été montés sur une traverse avec 2 fondations à vis en dessous. Les dimensions des colonnes centrales correspondaient à une charge de 7 tonnes.

Réalisation
Planification, dimensionnement et construction des fondations

Matériel
20 pcs. fondations à vis KSF M-24, longueur 1,6 - 3,0 mètres

Technique
Excavation manuelle 25 cm, pose de fondations à vis avec véhicule à chenilles KR D 55, pose et recouvrement de la traverse

Durée de l'intervention
2 jours - Août 2015

Particularités
Le sous-sol hétérogène a conduit à l'utilisation de fondations à vis de différentes longueurs.

Contact
Krinner Suisse
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch/fr