KRINNER La fondation à visser | Vente Installation Planification

Références

Pylone publicitaire de 10 m à Buchs

avec traverses métalliques

Pylone de 10m de haut

Montage des fondations à vis avec la pelle mécanique KR B 250

Visser les fondations installées entre les lignes existantes

Emplacement
Churerstrasse 10, CH-9470 Buchs

Engineering
Litex AG / Soling AG
Krinner Montage AG

Exécution
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Descriptif projet
Le pylône de 10 m de haut avec les deux supports repose sur 4 fondations à vis. Celles-ci étaient reliées à une construction en acier.

Réalisation
Essais préliminaires, planification, dimensionnement et construction des fondations, livraison et montage des profils acier

Matériel
8 Fondations à vis de la série KSF M-24 d'une longueur de 2,6 m

Technique
Installation avec pelle mécanique KR B 250

Durée de l'intervention
1 jour - Octobre 2015

Particularités
Les fondations vissées devaient être installées avec précision entre les tuyaux existants, ce qui permettait d'éviter la pose fastidieuse de câbles.

Contact
Krinner Suisse
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch/fr