KRINNER La fondation à visser | Vente Installation Planification

Références

Banc d’Essai Durée de vie BFH, Biel

Pavillon en bois pour essai des structures en bois Technologies 3D

Pose des fondations de 6,5 m de long avec fixation par pelle mécanique

4 fondations à bride vissées comme supports directs

Pavillon en bois fini dans la cour intérieure de l’université des sciences appliquées

Emplacement
Solothurnstrassse 102, CH-2502 Biel/Bienne

Engineering
BFH/TS3 AG/Krinner Schweiz

Exécution
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Descriptif projet
Pour vérifier le comportement à long terme, un pavillon en bois collé comprenant un balcon en porte-à-faux a été placé sur seulement 4 fondations à vis.

Réalisation
Tests de charge, planification, gradation et construction des fondations.

Matériel
4 Vis de fondation KSF M 140, Longueur 5 – 6.5m

Technique
Vissage direct, tête KR B 250 montée sur pelle hydraulique

Durée de l’intervention
Chantier de jour (2hs), 05-2018

Particularités
Fondations à vis particulièrement longues en raison d’un sous-sol de mauvaise qualité (essais de charge préalables).

Contact
Krinner Suisse
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch/fr