KRINNER La fondation à visser | Vente Installation Planification

Références

Création d'une voile d'ombrage - Sion - VS

Sur vis de fondation

Mise en place des vis de fondation - pré-percement au moyen d'un marteau de fond

Vis posées

Fixation des mâts en inox

Emplacement
EPCAs, CH-1950 Sion

Maître d'ouvrage
Canton de Bienne

Engineering
ROLOG Sàrl

Exécution
Rolog Sàrl
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Descriptif projet
Pose de vis de fondation pour voile d'ombrage

Réalisation
Tests de charge, planification et construction

Matériel
KSF-F/M/U 19 pièces, longueur 1300 - 2100 cm.
Reprise de charge 50 kN/vis

Technique
Prépercement avec marteau pneumatique puis vissage au moyen d'un chenillard KR D 55

Durée de l'intervention
2 journées - Juin 2018

Particularités
Accès difficile, végétation dense, présence de racines profondes, sol rocheux

Contact
Krinner Suisse
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch/fr