

Référence



Construction d'une terrasse à Lutry

Terrasse munie de gradins dans un talus



Pose des fondations de 3,6m au moyen d'une pelle hydraulique



Pose de la structure métallique sur les vis de fondation



Couverture en bois sur l'entier de la terrasse et des gradins

Emplacement

Tennis-Club Lutry, CH-1095 Lutry

Maître d'ouvrage

Daniela Cotti - Architecte EPFL
Rue Mathurin-Cordier 3
1005 Lausanne

Engineering

Daniela Cotti, Architect
Kählin & Associés, Bauingenieure
Krinner Romandie SA

Exécution

Krinner Romandie SA

Descriptif projet

Montage de vis de fondation pour une terrasse en bois ainsi que des gradins en contrebas

Réalisation

Tests de charge, planification, gradation et construction des fondations

Matériel

55 vis KSK M SMU longueur 2100 - 3600m Reprise de charge: 60kN/vis

Technique

Vissage direct, tête KRB 250 montée sur pelle hydraulique

Durée de l'intervention

2 jours - Février 2018

Particularités

Certains emplacements de vis ont dûs être pré-perçées par un perforateur à cause d'un sous-sol pierreux

Contact

Krinner Romandie SA
Chemin de l'Orgevaux 3
1053 CUGY
021 731 55 55
romandie@krinner.ch
www.krinner.ch