

Logement pour la Fondation Wagerenhof à Uster

Construction temporaire et extension



Fondations vissées et poutres d'acier pour la réalisation temporaire



Création d'une plate-forme renforcée pour le bâtiment d'extension



Complexe de conteneurs en logement temporaire

Emplacement

Kreuzstrasse 35, CH-8610 Uster

Engineering

Gross Generalunternehmung AG / Krinner Montage aG

Exécution

Krinner Montage AG, 3272 Walperswil

Descriptif projet

En plus d'un conteneur temporaire, une extension du bâtiment avec des fondations à vis a également été construite.

Réalisation

Essais de charge, planification, dimensionnement et construction des fondations

Matériel

90 fondations à vis KSF M-24, longueur 2,1 - 5,0 m / 4500 kg profilés acier

Technique

Fixation au moyen de la pelle KRB 250 et du véhicule à chenilles KRD 55, montage partiel après forage en fond de trou

Durée de l'intervention

5 jours - Janvier 2019

Particularités

Le bâtiment d'extension dispose d'une plateforme en acier renforcée comme sous-construction, montée sur les fondations à vis.

Contact

Krinner Romandie SA
Chemin de l'Orgevaux 3
1053 CUGY
021 731 55 55
romandie@krinner.ch
www.krinner.ch