KRINNER La fondation à visser | Vente Installation Planification

Références

Logement pour la Fondation Wagerenhof à Uster

Construction temporaire et extension

Fondations vissées et poutres d'acier pour la réalisation temporaire

Création d'une plate-forme renforcée pour le bâtiment d'extension

Complexe de conteneurs en logement temporaire

Emplacement
Kreuzstrasse 35, CH-8610 Uster

Engineering
Gross Generalunternehmenung AG / Krinner Montage AG

Exécution
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Descriptif projet
En plus d'un conteneur temporaire, une extension du bâtiment avec des fondations à vis a également été construite.

Réalisation
Essais de charge, planification, dimensionnement et construction des fondations

Matériel
90 fondations à vis KSF M-24, longueur 2,1 - 5,0 m / 4500 kg profilés acier

Technique
Fixation au moyen de la pelle KRB 250 et du véhicule à chenilles KRD 55, montage partiel après forage en fond de trou

Durée de l'intervention
5 jours - Janvier 2019

Particularités
Le bâtiment d'extension dispose d'une plate-forme en acier renforcée comme sous-construction, montée sur les fondations à vis.

Contact
Krinner Suisse
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch/fr