

Référence

Arena pour la Fête Fédérale de Lutte

pour 56'500 spectateurs



Fundament-Abnahmeprüfung



Einbau der Schraubfundamente mit Baggeranbauerät KR B 250



Detail der Zugabspannung des Tribünenendaches

Emplacement

Chemin des Capucines 16, CH-1053 CUGY

Engineering

Krinner Romandie SA

Exécution

GAO - Construction Bois Sàrl

Krinner Romandie SA

Descriptif projet

Die Holz-Unterkonstruktion des Wintergartens wurde direkt auf Schraubfundamente montiert.

Réalisation

Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente

Matériel

9 Stk. KSF M-24, Länge 1.6 - 3.0m. Lastpunkte bis 85 kN pro Schraubfundament.

Technique

Direktes Eindrehen mit Raupenfahrzeug KR D 55

Durée de l'intervention

5 Tage / Februar 2019 (inkl. Wintergarten)

Particularités

Trotz Regen und Schnee konnte der Bau vorzeitig abgeschlossen werden.

Contact

Krinner Romandie SA
Chemin de l'Orgevaux 3
1053 CUGY
021 731 55 55
romandie@krinner.ch
www.krinner.ch