KRINNER La fondation à visser | Vente Installation Planification

Références

Panneau solaire/clôture de jardin à Widnau

fondé avec des fondations à visser Krinner

Chaque fondation a été vissée avec le plus grand soin

Pare-vue solaire terminé

Les fondations vissées offrent une base solide

Site
CH-9443 Widnau

Exécution
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Description du projet
Durée d'une journée, les fondations d'une clôture de jardin servant à la fois de brise-vue et d'installation photovoltaïque ont été réalisées.

Services
Planification, dimensionnement et construction des fondations

Matériel
KSF M140x2100 SMU 11 pièce

Technique
Vissage direct avec KRE 20

Durée de la construction
Novembre 2021, 1 jour

Particularités
La protection visuelle a été fondée derrière le mur de soutènement.

Contact
Krinner Suisse
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch/fr