

Referenzen

Kleinhaus in Wila mit Terrasse in Hanglage



Fertiges Haus mit gut sichtbarem Hangausgleich



Montage der Bodenelemente auf Schraubfundamente



Einbau der Schraubfundamente bei Frost

Standort

Sommeraustrasse 18, CH-8492 Wila

Engineering

Erb Ueli + Partner GmbH / Krinner Montage AG

Ausführung

Krinner Montage AG, 3272 Walperswil

Projektbeschreibung

Ein Kleinhaus im Elementbau steht in einer ehemaligen Grube am Hang. Die Bodenelemente stehen direkt auf den Flanschen der Schraubfundamente.

Leistungen

Belastungsversuche, Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente

Material

34 Stk. Schraubfundamente KSF M-24, Länge 2.1 - 3.5 Meter.

Technik

Baggeranbaugerät KRB 250 und Raupenfahrzeug KRD 55, Einbau teilweise nach Imlochbohren

Bauzeit

1 Tag, Dezember 2017

Besonderheiten

Der Einbau erfolgte in kiesigem Baugrund bei Frost.

Kontakt

Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch