KRINNER Das Schraubfundament | Verkauf Montage Planung

Referenzen

Schulhaus in Courtepin

Erweiterungsbau 2. Etappe

Einbau der Schraubfundamente mit KR D 55

Fundamentbau ohne Abhumusierung, ohne Bodenversiegelung



Der Ausbau erfolgte in mehrere Etappen

Standort
Route de la Colline, 28, CH-1784 Courtepin

Engineering
PEC Architecture S.A. / Krinner Montage AG

Ausführung
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Projektbeschrieb
Die 2017 bereits erstellte Schulhausanlage wurde durch ein weiteres Gebäude von 33 Container-Einheiten erweitert.

Leistungen
Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente

Material
121 Stk. Schraubfundamente KSF M-24, Länge 1.3 - 1.6 Meter

Technik
direktes Eindrehen mit Raupenfahrzeug KR D 55

Bauzeit
3 Tage, Juni 2018

Besonderheiten
Erstellung der Anlage als Provisorium auf Fussballplatz - ohne Abhumusierung

Kontakt Schweiz:
Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch

Kontakt Österreich:
Krinner Fundamente GmbH
+43 5572 40766
info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at