

Schulhaus in Courtepin

Erweiterungsbau 2. Etappe



Einbau der Schraubfundamente mit KR D 55



Fundamentbau ohne Abhumusierung, ohne Bodenversiegelung



Der Ausbau erfolgte in mehrere Etappen

Standort

Route de la Colline, 28, CH-1784 Courtepin

Engineering

PEC Architecture S.A. / Krinner Montage AG

Ausführung

Krinner Montage AG, 3272 Walperswil

Projektbeschreibung

Die 2017 bereits erstellte Schulhausanlage wurde durch ein weiteres Gebäude von 33 Container-Einheiten erweitert.

Leistungen

Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente

Material

121 Stk. Schraubfundamente KSF M-24, Länge 1.3 - 1.6 Meter

Technik

direktes Eindrehen mit Raupenfahrzeug KR D 55

Bauzeit

3 Tage, Juni 2018

Besonderheiten

Erstellung der Anlage als Provisorium auf Fussballplatz - ohne Abhumusierung

Kontakt

Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch