KRINNER Das Schraubfundament | Verkauf Montage Planung

Referenzen

Terrasse und Zuschauertribune in Lutry

für den Tennisclub

Einbau eines 3.5m langen Schraubfundamentes mit Baggeranbaugerät

Montage der Metallkonstruktion

Terrasse und Tribüne aus Holz

Standort
Tennis-Club Lutry, CH-1095 Lutry

Engineering
Daniela Cotti, Architect
Kählin & Associés, Bauingenieure
Krinner Montage AG

Ausführung
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Projektbeschrieb
Erstellung einer Terrasse für das Restaurant und eine Zuschauertribüne in einem Steilhang. Pro Schraubfundamente Drucklasten bis zu 60 kN.

Leistungen
Belastungsversuche, Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente

Material
55 Stk. Schraubfundamente KSF M-24, Länge 2.1 - 3.6m

Technik
direktes Eindrehen mit Baggeranbaugerät KR B 250

Bauzeit
2 Tage, März 2019

Besonderheiten
Winterbaustelle, erschwerte Zugänglichkeit im Steilhang

Kontakt Schweiz:
Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch

Kontakt Österreich:
Krinner Fundamente GmbH
+43 5572 40766
info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at