KRINNER Das Schraubfundament | Verkauf Montage Planung

Referenzen

Schulhaus in Ecublens

auf einem Sportplatz

Bodenschonender Fundamentbau auf der grünen Wiesen.

Erstellung der Gebäudeplattform mit Holzbalken

Eingeschossiges Schulprovisorium aus 28 Containern

Standort
Chemin des Champs Courbes 25B, CH-1024 Ecublens

Engineering
Dreyfuss Ingénieurs Civils
Krinner Montage AG

Ausführung
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Projektbeschrieb
Eine provisorische Schulanlage mit 28 Raummodulen wurde auf einem Sportplatz erstellt. Als Unterkonstruktion kamen Holzbalken zum Einsatz.

Leistungen
Belastungsversuche, Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente

Material
62 Stk. KSF M-24, Länge 1.6 - 1.6 m. Lastpunkte bis 30 kN pro Schraubfundament.

Technik
Direktes Eindrehen mit Raupenfahrzeug KR D 55

Bauzeit
4 Tage, Augsut 2018

Besonderheiten
Der Baugrund war relativ locker, nirgens war ein Vorbohren nötig.

Kontakt Schweiz:
Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch

Kontakt Österreich:
Krinner Fundamente GmbH
+43 5572 40766
info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at