KRINNER Das Schraubfundament | Verkauf Montage Planung

Referenzen

Lärmschutzwand in Vich

als Holzwand an der Kantonsstrasse

Stahlstützen auf Schraubfundamenten

Detail der Stahlstütze mit höhenverstellbarer Auflage

Lärmschutzmauer während Fertigstellung

Standort
Route de Begnins, CH-1267 Vich

Engineering
Mosini - Caviezel SA
Krinner Montage AG

Ausführung
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Projektbeschrieb
Die Lärmschutzmauer von einer Länge von 100 m und rund 2m Höhe konnte bei einspuriger Verkehrsführung erstellt werden.

Leistungen
Belastungsversuche, Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente

Material
38 Stk. KSF M-24, Länge 1.6 m, Stahlkonstruktion

Technik
Direktes Eindrehen mit Raupenfahrzeug KR D 55

Bauzeit
5 Tage / September 2018

Besonderheiten
Ausschlaggebend für die planenden Ingenieure war die schnelle Bauzeit bei jederzeit gewährleistetem Verkehrsfluss.

Kontakt Schweiz:
Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch

Kontakt Österreich:
Krinner Fundamente GmbH
+43 5572 40766
info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at