

Terrasse und Zuschauertribune in Lutry

für den Tennisclub



Einbau eines 3.5m langen Schraubfundamentes mit Baggeranbaugerät



Montage der Metallkonstruktion



Terrasse und Tribüne aus Holz

Standort

Tennis-Club Lutry, CH-1095 Lutry

Engineering

Daniela Cotti, Architect
Kählin & Associés, Bauingenieure
Krinner Romandie SA

Ausführung

Krinner Romandie SA

Projektbeschreibung

Erstellung einer Terrasse für das Restaurant und eine Zuschauertribüne in einem Steilhang. Pro Schraubfundamente Drucklasten bis zu 60 kN.

Leistungen

Belastungsversuche, Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente

Material

55 Stk. Schraubfundamente KSF M-24, Länge 2.1 - 3.6m

Technik

direktes Eindrehen mit Baggeranbaugerät KRB 250

Bauzeit

2 Tage, März 2019

Besonderheiten

Winterbaustelle, Erschwerte Zugänglichkeit im Steilhang

Kontakt

Krinner Romandie SA
Chemin de l'Orgevaux 3
1053 CUGY
021 731 55 55
info@krinner-romandie.ch
www.visdefondation.ch