

Referenzen

Coop Supermarkt in Vich

als provisorische Verkaufsstelle



Einbau Schraubfundamente mit Baggeranbaugerät KR B 250, nach Imlochbohren



Gebäudeplattform mit Verstrebungen



Fertigstellung des Gebäudes und der Leitungen

Standort

Centre Commercial COOP, CH-1267 Vich

Engineering

FLK Ingénieurs Civils Sàrl
Krinner Romandie SA

Ausführung

Krinner Romandie SA

Projektbeschreibung

Der provisorische Supermarkt von 80x40m wurde komplett mit Schraubfundamenten fundiert. Nach 3 Jahren folgt der Rückbau und die Materialrücknahme und Wiederverwendung.

Leistungen

Belastungsversuche, Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente

Material

580 Stk. KSF M-24, Länge 1.6 - 5.0m. Lastpunkte bis 85 kN pro Schraubfundament.

Technik

direktes Eindrehen mit Baggeranbaugerät KR B 250, teilweise Vorbohren mit Raupenfahrzeug KR D 55

Bauzeit

1 Monat, Juli/August 2018

Besonderheiten

Punktgenauer Einbau in sehr kiesigem Boden, teilweise nach Vorbohren.

Kontakt

Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch