

Referenzen

Wohnräume für Stiftung Wagerenhof in Uster

Provisorium und Erweiterungsbau



Schraubfundamente und Stahlträger für das Provisorium



Erstellung einer versteiften Plattform für den Erweiterungsbau



Containeranlage als provisorische Unterkunft

Standort

Kreuzstrasse 35, CH-8610 Uster

Engineering

Gross Generalunternehmung AG / Krinner Montage aG

Ausführung

Krinner Montage AG, 3272 Walperswil

Projektbeschreibung

Nebst einem Container-Provisorium wurde auch gleich der Erweiterungsbau mit Schraubfundamenten erstellt.

Leistungen

Belastungsversuche, Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente

Material

90 Stk. Schraubfundamente KSF M-24, Länge 2.1 - 5.0m / 4500 kg Stahlprofile

Technik

Baggeranbaugerät KRB 250 und Raupenfahrzeug KRD 55, Einbau teilweise nach Imlochbohren

Bauzeit

5 Tage, Januar 2019

Besonderheiten

Der Erweiterungsbau hat als Unterkonstruktion eine versteifte Stahlplattform welche auf die Schraubfundamente montiert wurde.

Kontakt

Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch