KRINNER Das Schraubfundament | Verkauf Montage Planung

Referenzen

Zuschauer-Arena Schwingfest

für 56’500 Zuschauer

Fundament-Abnahmeprüfung

Einbau der Schraubfundamente mit Baggeranbauerät KR B 250

Detail der Zugabspannung des Tribünendaches

Standort
Chemin des Capucines 16, CH-1053 CUGY

Engineering
Krinner Montage AG

Ausführung
GAO - Construction Bois Sàrl
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Projektbeschrieb
Die Holz-Unterkonstruktion des Wintergartens wurde direkt auf Schraubfundamente montiert.

Leistungen
Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente

Material
9 Stk. KSF M-24, Länge 1.6 - 3.0m. Lastpunkte bis 85 kN pro Schraubfundament.

Technik
Direktes Eindrehen mit Raupenfahrzeug KR D 55

Bauzeit
5 Tage / Februar 2019 (inkl. Wintergarten)

Besonderheiten
Trotz Regen und Schnee konnte der Bau vorzeitig abgeschlossen werden.

Kontakt Schweiz:
Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch

Kontakt Österreich:
Krinner Fundamente GmbH
+43 5572 40766
info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at