



Referenzen

Zuschauer-Arena Schwingfest für 56'500 Zuschauer



Fundament-Abnahmeprüfung



Einbau der Schraubfundamente mit Baggeranbauerät KR B 250



Detail der Zugabspannung des Tribürendaches

Standort

Chemin des Capucines 16, CH-1053 CUGY

Engineering

Krinner Romandie SA

Ausführung

GAO - Construction Bois Sàrl
Krinner Romandie SA

Projektbeschreibung

Die Holz-Unterkonstruktion des Wintergartens wurde direkt auf Schraubfundamente montiert.

Leistungen

Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente

Material

9 Stk. KSF M-24, Länge 1.6 - 3.0m. Lastpunkte bis 85 kN pro Schraubfundament.

Technik

Direktes Eindrehen mit Raupenfahrzeug KR D 55

Bauzeit

5 Tage / Februar 2019 (inkl. Wintergarten)

Besonderheiten

Trotz Regen und Schnee konnte der Bau vorzeitig abgeschlossen werden.

Kontakt

Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch