KRINNER Das Schraubfundament | Verkauf Montage Planung

Referenzen

Verkaufsprovisorium in Zürich

fundiert mit Krinner Schraubfundamenten

Verkaufsprovisorium auf Schraubfundamenten in Bachenbülach

Die Schraubfundamente und Stahlträger wurden von Krinner geliefert und installiert

Versetzen der Schraubfundamente in geschlossene Asphaltdecke

Standort
CH-8184 Bachenbülach, Kanton Zürich

Dimensionen
Länge: 45.50 m | Breite: 53.30 m | Höhe: 06.00 m

Engineering
neue Holzbau AG, Lungern / esb engineering

Ausführung
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Kunde
Frutiger AG, CH-3661 Uetendorf

Projektbeschreibung
Einkaufsprovisorium / geplante Standzeit 2 Jahre

Leistungen
Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente

Material
447 Krinner Schraubfundamente des Typ M und V
Stahlträger HEA 240 / 590

Technik
Einbautechnik KRD 55 und 8t Bagger mit KRB 250

Bauzeit
16 Tage, 30 September 2021

Besonderheiten
Lieferung und Installation der Schraubfundamente und Stahlträger

Kontakt Schweiz:
Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch

Kontakt Österreich:
Krinner Fundamente GmbH
+43 5572 40766
info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at